


PLANTA BAIXA GALERIAS PLUVIAIS
ESCALA 1:750



PROFUNDIDADE MÍNIMA DA VALA DE ESCAVACÃO

TUBO (m)	PROFUNDIDADE (m)
0,40	1,50
0,60	1,70

OBSERVAÇÃO

AS TRAVESSIAS DE BOCAS DE LOBO TERÃO A TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO DE 0,40 m E DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2,00 %.

A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER REJUNTADA.

NÃO A NECESSIDADE DE TUBO ARMADO NA TRAVESSIA PORQUE O MESMO DEVERA SER EXECUTADO A 1,50m DE PROFUNDIDADE, COM RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 1,00m,

LEGENDA

	BUEIRO À EXECUTAR
	BUEIRO EXISTENTE
	GALERIAS PLUVIAS À EXECUTAR Ø40
	GALERIAS PLUVIAS À EXECUTAR Ø60
	GALERIAS PLUVIAIS EXISTENTES Ø60

QUANTITATIVO

UNID	QTD	DESCRIÇÃO
unid	11,00	BUEIRO/BOCA DE LOBO
m	228,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø40



MUNICÍPIO DE IBEMA-PR

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
RUA APUCARANA

PROJETO	PRANCHA
EXECUÇÃO	PLANTA GALERIAS PLUVIAIS DETALHES
ADMINISTRAÇÃO	

ESCALA	INDICADA	DATA	AUTOCAD	ANA	FOLHA	03/03
--------	----------	------	---------	-----	-------	-------